

《ガス工事の標準モデルの参考見積額》

※経済産業省が作成した標準モデルの条件に基づき算定した金額となります。

工種・名称	単位	数量	単価	金額(円)
基本工事 新設戸建φ32mm以下	戸	1.0	37,800	37,800
埋設配管 PE管 30mm	m	9.0	4,850	43,650
ガス栓ライン工事 (Aライン2栓目まで)	栓	2.0	18,450	36,900
埋設先行管先継 (PE管) 30A以下	箇所	1.0	3,420	3,420
純工事費〈上記計〉				121,770
諸経費10%				12177
端数処理				-47
総工事費 (税別)				133,900
総工事費 (税込) ※消費税は10%				147,290

《ガス工事の標準モデルの見積条件》

- ・ 新築の戸建木造住宅
- ・ ガス機器：2台
 - ① 24号ふろ給湯器【ガス消費量 ⇒ 給湯3.71m³/h、風呂0.92m³/h】
 - ② ビルトインコンロ【ガス消費量 ⇒ バーナA 0.35m³/h、バーナB 0.35m³/h】
- ・ ガスメーターまでは、ポリエチレン管 (PE管) の埋設配管 (延長9m)
- ・ ガスメーター以降は、フレキ管の露出配管
- ・ 機器接続工事は見積りに含む (ガス栓は機器接続ガス栓)
- ・ 外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- ・ 上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は各社の標準仕様による

《ガス工事の標準モデルの平面図》

